

明溪县发展和改革委员会文件

明发改审〔2026〕11号

明溪县发展和改革委员会

关于明溪县城城区市政管网改造提升工程（一期）-新大路段、城关中学东侧片区、城南巷片区排水设施改造可行性研究报告暨初步设计及概算的复函

明溪县君峰城市建设投资有限责任公司：

贵司报来《关于申请明溪县城城区市政管网改造提升工程（一期）-新大路段、城关中学东侧片区、城南巷片区排水设施改造可行性研究报告暨初步设计及概算批复的函》（明城投函〔2026〕49号）及相关附件收悉。根据第三方评审机构专家评审后出具的《明溪县城城区市政管网改造提升工程（一期）-新大路段、城关中学东侧片区、城南巷片区排水设施改造可行性研究报告暨初步

设计及概算评审报告》，经研究，原则同意明溪县城区市政管网改造提升工程（一期）-新大路段、城关中学东侧片区、城南巷片区排水设施改造可行性研究报告暨初步设计及概算（项目代码为 2602-350421-04-01-736327），现将有关事项函复如下：

一、项目名称：明溪县城区市政管网改造提升工程（一期）-新大路段、城关中学东侧片区、城南巷片区排水设施改造。

二、建设地点：明溪县城区。

三、建设单位：明溪县君峰城市建设投资有限责任公司。

四、建设规模及内容：建设范围从消防大队交叉口至实验小学交叉口、城关中学、城南巷，新建 DN300-DN1400 雨水管约 4472 米、1.8 米×2.0 米雨水暗涵约 121 米；新建 DN300-DN500 污水管约 4370 米，配套雨水篦、检查井、截流井、路面破除恢复及管网清淤修复等附属工程。

五、主要设计标准：

（一）排水管径：DN300-DN1400；

（二）路面结构类型：沥青混凝土路面；

（三）抗震设防烈度：6 度。

六、项目总投资及资金来源：项目概算总投资 4629.95 万元，建设资金来源为申请上级补助资金。

请项目单位严格控制项目建设规模、标准、概算，不得擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准、增加项目投资，严禁超规模、超标准、超概算，并按照基本建设程序和项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制和竣工验收制的

要求，加强项目建设管理，确保工程质量安全，按期完成工程建设任务。

附件：明溪县城区市政管网改造提升工程（一期）-新大路段、城关中学东侧片区、城南巷片区排水设施改造概算表

明溪县发展和改革局

2026年2月12日

（此件主动公开）

附件

明溪县城区市政管网改造提升工程（一期）-新大路段、城关中学东侧片区、城南巷片区排水设施改造概算表

序号	工程及费用名称	概算价值(元)				合计
		建筑工程	安装工程	设备购置	其他费用	
一	第一部分工程费用	4030.12				4030.12
1	新大路段	3861.80				3861.80
2	城关中学东侧片区	43.17				43.17
3	城南巷片区	125.16				125.16
二	第二部分工程建设其它费用				464.98	464.98
1	建设单位管理费				65.45	65.45
2	招标代理服务费				13.73	13.73
3	工程监理费				85.09	85.09
4	地形图测绘工程造价咨询费				41.14	41.14
5	勘察费				29.52	29.52
6	设计费				98.40	98.40
7	施工图设计审查费				6.53	6.53
8	前期工程咨询费				19.38	19.38
9	劳动安全卫生评价费				4.03	4.03
10	工程保险费				12.09	12.09
10	监测及检测费				3.00	3.00
11	场地准备及临时设备费				20.15	20.15
12	工程质量检测费				20.15	20.15
13	地形图测量费				4.00	4.00
14	工程款支付担保费				42.32	42.32
三	工程预备费				134.85	134.85
四	合计					4629.95

抄送：县政府办，县住建局、自然资源局、生态环境局、财政局、审计局。

明溪县发展和改革局办公室

2026年2月12日印发